

Приложение № 2

Перечень мероприятий по подготовке теплового контура МКД и созданию запасов

№ п/п	Наименование мероприятия	Единицы измерения	Объем запланированных	Сроки выполнения работ	
				дата начала работ	дата окончания работ
1	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий:				
1.1	Ремонт кровли, утепление чердачных помещений	кв. м	470	01.05.2026	30.08.2026
1.2	Утепление оконных, дверных проемов	ед.	25	01.05.2026	30.08.2026
1.3	Герметизация межпанельных швов	м.п.	310	01.05.2026	30.08.2026
2	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для аварийно-восстановительных работ				
2.1	Трубы стальные	м.п.	305	-	-
2.2	Арматура стальная трубопроводная	шт.	70	-	-
2.3	Трубы полипропиленовые	м.п.	740	-	-
2.4	Фитинги для полипропиленовых труб	шт.	980	-	-
2.5	Лен, фумлента	кг/шт.	11	-	-
2.6	Трубы канализационные	м.п.	360	-	-
2.7	Фасонные части к канализационным трубам	шт.	210	-	-
2.8	Тепло- и изоляционные материалы	м.п.	230	-	-
3	Заготовка материалов и инструментов на зиму:				
3.1	Противогололедные материалы	тонн	5	-	-
3.2	Уборочный инвентарь	шт.	115	-	-

Генеральный директор ООО "Светлый дом"

В. Д. Смирнов

